


WINKLER ÉPÍTÉSZ IRODA Winkler és Társa Bt. 7720 Pécsvárad, Witt J. u. 7. tel.-fax: 72/566-032		Tervfajta: KIVITELI
ORVOSI ÜGYELET ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÍTÉSE Építkezés megnevezése:		Lépték: M=1:50
Helye:	Pécsvárad (Hrsz.: 916)	Dátum: 2018.01.
Rajz címe: ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ		É - 08
Tervező: WINKLER GYÖRGY építésszámőr MEK.: E2 02-0265	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.	
		Rajzszám:



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 01

Ötkamrás műanyag nyílászáró

120/220

Balos 1 db

Műanyag, stadur betétel

Műanyag tok - fal vtg. 30 cm

ROTO vagy azzal egyenértékű

Biztonsági zár

Külső oldal szürke RAL 9007


belső oldal fehér

Hőszigetelt 4-14-4-14-4

PZ körcímkés alu kilincs

kétoldalt és felül 10 cm toktoldó

U eredő 1,15 W/m2K



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 02

Ötkamrás műanyag nyílászáró

130/250

Balos 2 db

Üveges

Műanyag tok - fal vtg. 30 cm

ROTO vagy azzal egyenértékű

Biztonsági zár

Külső oldal szürke RAL 9007


belső oldal fehér

Hőszigetelt 4-14-4-14-4

PZ körcímkés alu kilincs

kétoldalt és felül 10 cm toktoldó

U eredő 1,15 W/m2K



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 03

Ötkamrás műanyag nyílászáró

130/220

Bukó-fix 7 db

Műanyag tok - fal vtg. 30 cm

ROTO vagy azzal egyenértékű

Külső oldal szürke RAL 9007

belső oldal fehér


Hőszigetelt 4-14-4-14-4

Külső ablakpárkány 28 cm aluminium RAL 9007

Belső ablakpárkány 15 cm műanyag fehér

kétoldalt és felül 10 cm toktoldó

U eredő 1,15 W/m2K



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 04

Ötkamrás műanyag nyílászáró

170/70

Bukó-nyíló fix Jobbos 1 db Balos 1 db

Műanyag tok - fal vtg. 30 cm

ROTO vagy azzal egyenértékű

Külső oldal szürke RAL 9007

belső oldal fehér


Hőszigetelt 4-14-4-14-4

Külső ablakpárkány 28 cm alumínium RAL 9007

Belső ablakpárkány 15 cm műanyag fehér

kétoldalt és felül 10 cm toktoldó

U eredő 1,15 W/m2K



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 05

Ötkamrás műanyag nyílászáró

80/70

Bukó-nyíló Jobbos 4 db Balos 1 db

Műanyag tok - fal vtg. 30 cm

ROTO vagy azzal egyenértékű

Külső oldal szürke RAL 9007

belső oldal fehér


Hőszigetelt 4-14-4-14-4

Külső ablakpárkány 28 cm alumínium RAL 9007

Belső ablakpárkány 15 cm műanyag fehér

kétoldalt és felül 10 cm toktoldó

U eredő 1,15 W/m2K



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ak 06

Ötkamrás műanyag nyílászáró

110/110

Fix 1 db

Műanyag tok - fal vtg. 30 cm

ROTO vagy azzal egyenértékű

Külső oldal szürke RAL 9007


belső oldal fehér

Hőszigetelt 4-14-4-14-4 biztonsági üveg

Külső ablakpárkány 28 cm alumínium RAL 9007


Belső ablakpárkány kerámia burkolat

U eredő 1,15 W/m2K




ALAPRAJZI JEL
 Megnevezés
 Méret
 Nyitási irány
 Tokkiképzés
 Vasalás
 Mázolás módja és szín
 Üvegezés fajta és vtg.
 Megjegyzés

Ak 07
 VELUX Standard GLU 0051+ZZZ 181K2
 78/140
 Tetőablak 6 db
 Hőkezelt fa
 Alsó kilincses
 Fehér poliuretán bevonat
 Hőszigetelt üvegezés 2 rétegű
 EDZ 2000 burkolókeret
 Külső hővédő roló




ALAPRAJZI JEL
 Megnevezés
 Méret
 Nyitási irány
 Tokkiképzés
 Vasalás
 Mázolás módja és szín
 Üvegezés fajta és vtg.
 Megjegyzés

Ak 08
 VELUX Standard GLU 0051+ZZZ 181K2
 55/78
 Tetőablak 1 db
 Hőkezelt fa
 Alsó kilincses
 Fehér poliuretán bevonat
 Hőszigetelt üvegezés 2 rétegű
 EDZ 2000 burkolókeret



ALAPRAJZI JEL
 Megnevezés
 Méret
 Nyitási irány
 Tokkiképzés
 Vasalás
 Mázolás módja és szín
 Üvegezés fajta és vtg.
 Megjegyzés

Ak 09
 VELUX Tetőkijárat GXU 0050
 66/118
 Balos 1 db
 Hőkezelt fa
 Oldalra nyíló
 Fehér poliuretán bevonat
 Hőszigetelt üvegezés 2 rétegű
 EDZ 2000 burkolókeret



ALAPRAJZI JEL

Megnevezés

Méret

Nyitási irány

Ajtólap

Tokkiképzés

Vasalás

Mázolás módja és szín

Üvegezés fajta és vtg.

Megjegyzés

Ab 01

Ötkamrás műanyag üvegportál

310/270

Rajz szerint 1 db

Üveges


Műanyag tok

ROTO vagy azzal egyenértékű

Külső-belső oldal fehér


Hőszigetelt 4-16-4

Biztonsági üvegezés



ALAPRAJZI JEL Ab 02

K-FAL Elegant WC kabin-komplett egység 3 db



WC válaszfal és ajtó beépítése közösségi helyiségekbe,

Panel: 18 mm vastag MFC lap, az ajtólap élei, valamint


a panellapok alsó élei ABS élléccel zártak.

Panelek színe: bármelyik a színekártyából.

Vázszerkezet: eloxált felületkezelte alumínium profilokból áll.


A tokprofilokon ütközéscsillapító gumi.

K-FAL Elegant WC kabin rendszer



ALAPRAJZI JEL	Ab 03
Megnevezés	Fa sarokvédő 7 db
Méret	10/10/150 cm
Anyag	Bükkfa
Mázolás módja és szín	Lazúros mázolás 2 rtg.-ben
Megjegyzés	Rögzítés építési ragasztóval

SAROKVÉDŐ
M=1:5



ÜTKÖZÉSVÉDŐ M=1:5

ALAPRAJZI JEL	Ab 04
Megnevezés	Ütközésvédő 2 db
Méret	15/2/310 cm
Anyag	Bükkfa
Mázolás módja és szín	Lazúros mázolás 2 rtg.-ben
Megjegyzés	Rögzítés építési ragasztóval A magassága a szék háttámlájához igazítva